

Restricted  
Dokument Nr.: 0079-9381.V02  
2020-10-06

# Nachweis der Rückbaukosten V162-5.6/6.0 MW Nabenhöhe 119 m (DIBt: 2012)

Gültig nur für den Vertriebsbereich Deutschland

Zur Vorlage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde bestätigen wir Ihnen, dass die Rückbaukosten der Vestas V162-5.6/6.0 MW mit einer Nabhöhe von 119 m (DIBt: 2012) ca.

**126.830,20 €**

betragen.

Die Kalkulation der Rückbaukosten versteht sich als eine Kostenabschätzung und beinhaltet die aktuell ermittelten Kosten für die Demontage, Kranarbeiten und Transportkosten sowie alle Entsorgungskosten (GFK, Maschinenöle, Transformator bzw. Trafokompaktstation) einschließlich der Fundamententsorgung (Baustelleneinrichtung, Sprengen, stoffliche Trennung und Entsorgung der Stoffe) abzüglich der Erlöse aus dem Recycling bzw. Wiederverkauf der Stahlschrott-, Alteisen- und Kupferanteile der Gesamtanlage entsprechend der aktuellen Marktpreise.

### Rückbaukosten

<b>Vestas V162 mit einer Nabhöhe von 119 m WZ S Flachgründung</b>	
<b>Kostenposition</b>	<b>Gesamtpreis</b>
Demontage:	25.050,00 €
Kranarbeiten:	46.200,00 €
Transportkosten:	54.500,00 €
Fundamententsorgung:	17.100,00 €
sonst. Entsorgung (GFK-Teile, Maschinenöle, Transformator / Trafokompaktstation)	17.930,00€
Erlöse aus Recycling / Wiederverkauf (Stahlschrott, Alteisen, Kupfer)	54.200,00€
Rückbaukosten gesamt:	106.580,00 €
<b>Rückbaukosten gesamt (inkl. 19% MwSt.):</b>	<b>126.830,20 €</b>

**Dies Dokument dient nur zur Information und stellt keine oder bildet keine Gewährleistung, Garantie, Zusicherung, Versprechen, Haftung oder eine andere Zusicherung des Zulieferers dar, sämtliches wird vom Lieferanten zurückgewiesen, ausgenommen es wurde im Rahmen einer schriftlichen Zusage des Zulieferers anderswo vereinbart.**

**Wir weisen Sie darauf hin, dass dieses Dokument Änderungen unterliegen kann.**