

Dachsanierung der Sporthalle an der Integrierten Gesamtschule in 66497 Contwig,  
Oberauerbacher Str. 53  
Dachdichtungs- und Klempnerarbeiten (DIN 18338, 18339 u.a.)

### **Beantwortung Bieterfragen**

Frage 1:

zu Pos. 02.01.3 Dachdämmung PS entfernen

Ist die vorhandene Dachdämmung durchfeuchtet und sollte ggf. über Gewicht abgerechnet werden?

Antwort:

Im Zuge der Probeöffnungen wurde keine Feuchtigkeit im Dachaufbau festgestellt, demnach ist davon auszugehen, dass die Dämmungen trocken ausgebaut und entsorgt werden können.

Frage 2:

zu Pos. 02.01.3 Dachdämmung PS entfernen

Wurde eine Schadstoffanalyse durchgeführt was evtl. zu höheren Entsorgungskosten führen könnte?

Antwort:

Aufgrund des Alters (Baujahr 1978) ist generell davon auszugehen, dass die verbauten Polystyrolplatten ( als Dämmstoff in Gebäuden bis zum Jahr 2016 üblich ) mit Flammschutzmitteln HBCDD behandelt wurden. Eine Schadstoffanalyse wurde demnach nicht durchgeführt.

Der Rückbau und die Entsorgung ist demensprechend vorzunehmen.

18.03.2025

Die Vergabestelle